До: ОБЩИНА ШАБЛА
ул. „Равно поле" №35
гр. Шабла

ОБЩИНА ШАБЛА
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
регистр. № 00-56
дата 21 / 08 2019 г.

08 46

О Ф Е Р Т А

ЗА

УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла", гр. Шабла, община Шабла", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г."

Наименование на участника: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
Адрес за кореспонденция: гр.Добрич, ул."Полковник Дрангов"No9
тел.:058/60 14 41, факс: 058/60 17 71
електронен адрес: office@roadco-bg.com

Образец № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД . гр. ДОБРИЧ
(наименование на участника)

представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко, ЕГН: 5808258108
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на Изпълнителен директор
(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: 124000579

адрес по регистрация на дружеството: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов" №9

и/или друга идентифицираща информация……..…..

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов" №9
Телефон № 058/60 14 41
Факс: 058/э 60 17 71
E-mail: office@roadco-bg.com

Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от съответната категория (втора група, трета категория строежи) или по-висока съгласно Правилника за реда за вписване и воденена ЦПРСс №II – TV 005074

Дата: 07.08.2019г. **Изпълнителен директо**

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Образец 2

ДО
ОБЩИНА ШАБЛА
ГР. ШАБЛА
УЛ. „РАВНО ПОЛЕ" №35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Пътно строителство" АД

адрес: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов" №9

тел.: 058/60 14 41, факс: 058/60 17 71, e-mail: office@roadco-bg.com

ЕИК: 124000579,

ДДС №: BG 124000579

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла", гр. Шабла, община Шабла", финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г."

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва:1 474 437.61 (Един милион четиристотин седемдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и седем лева и шестдесет и една стотинки) лева без ДДС.

1. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 /сто и осемдесет/ дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата.

2. В предложените от нас цени сме включили всички необходими разходи за качественото изпълнение дейностите.

3. Прилагаме КСС – по Образец

Дата07.08.2019г. **Изпълнителен директор**

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Количествено-стойностна сметка

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Беласица " в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, съгласно ТС	м3	96.00	19.09	1832.64
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м3	352.80	8.52	3005.86
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	870.00	1.93	1679.10
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	172.80	18.39	3177.79
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил съгласно ТС	м3	144.00	18.39	2648.16
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	0.00	6.25	0.00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	413.31	59.47	24579.55
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	198.00	59.47	11775.06
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	400.00	28.82	11528.00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	0.00	59.47	0.00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	2.00	36.76	73.52
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	2.00	79.74	159.48
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	4.00	108.04	432.16

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	4.00	79.73	318.92
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	4.00	14.71	58.84
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	7.00	12.35	86.45
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	11.00	12.35	135.87
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	0.00	14.71	0.00
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0.00	98.80	0.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	0.00	22.62	0.00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0.00	1.89	0.00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	43.20	38.24	1651.97
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	1080.00	0.18	194.40
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	1080.00	1.16	1252.80
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ Е=1000МРа съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	0.00	169.95	0.00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	0.00	0.80	0.00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; Е=1200МРа съгласно ТС - 5 см	Т	129.60	175.45	22738.32
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Комсомолска" в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	170.50	19.09	3254.85

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м3	553.00	8.52	4711.56
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	1230.00	1.93	2373.90
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	93.00	18.39	1710.27
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	276.00	18.39	5075.64
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	860.00	6.25	5375.00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	224.70	59.47	13362.91
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	687.32	59.47	40874.92
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	950.00	28.82	27379.00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	0.00	59.47	0.00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	6.00	36.76	220.56
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	6.00	79.74	478.44
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	23.00	108.04	2484.92
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	17.00	79.73	1355.41
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	125.50	14.71	1846.11
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	12.00	12.35	148.20
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	60.54	12.35	747.66
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	0.00	14.71	0.00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0.00	98.80	0.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	0.00	22.62	0.00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0.00	1.89	0.00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	147.20	38.24	5628.93
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	4680.00	0.18	842.40
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	4680.00	1.16	5428.80
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	0.00	169.95	0.00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	0.00	0.80	0.00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa, съгласно ТС - 5 см	Т	561.60	175.45	98532.72
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Марица " в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	27.50	19.09	524.98
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	315.00	8.52	2683.80
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	650.00	1.93	1254.50
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	15.00	18.39	275.85
5	Направа на насип земни почви за попълване на улучния профил	м3	180.00	18.39	3310.20
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	600.00	6.25	3750.00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	204.50	59.47	12161.62
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	273.85	59.47	16285.86
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	600.00	28.82	17292.00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	0.00	59.47	0.00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	4.00	36.76	147.04
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	7.00	79.74	558.18
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	12.00	108.04	1296.48
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	12.00	79.73	956.76
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	5.50	14.71	80.91
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	5.00	12.35	61.75
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	21.07	12.35	260.16
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	0.00	14.71	0.00
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0.00	98.80	0.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	0.00	22.62	0.00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0.00	1.89	0.00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	60.00	38.24	2294.40
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	1500.00	0.18	270.00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	1500.00	1.16	1740.00
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	0.00	169.95	0.00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	0.00	0.80	0.00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	Т	180.00	175.45	31581.00
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Мусала" в гр. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	66.00	19.09	1259.94
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см / съгласно ТС	м3	166.00	8.52	1414.32
3	Подготовка на основа за направа на път съгласно ТС	м2	380.00	1.93	733.40
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	36.00	18.39	662.04
5	Направа на насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	78.00	18.39	1434.42
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	380.00	6.25	2375.00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	71.60	59.47	4258.05
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	206.68	59.47	12291.56

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	380.00	28.82	10951.60
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	0.00	59.47	0.00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	1.00	36.76	36.76
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	1.00	79.74	79.74
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	14.00	108.04	1512.56
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	13.00	79.73	1036.49
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	15.00	14.71	220.65
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	10.00	12.35	123.50
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	11.04	12.35	136.28
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	25.34	14.71	372.73
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0.00	98.80	0.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	0.00	22.62	0.00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0.00	1.89	0.00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	31.20	38.24	1193.09
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	1180.00	0.18	212.40
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	1180.00	1.16	1368.80
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/ съгласно ТС E=1000MPa - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	0.00	169.95	0.00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	0.00	0.80	0.00

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 5 см	Т	141.60	175.45	24843.72
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла					
Етап: Рехабилитация на ул. "Нов Живот" в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	504.86	19.09	9637.85
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /,съгласно ТС	м3	1325.30	8.52	11291.52
3	Подготовка на основа за направа на път на местата с локални ремонти съггласно ТС	м2	4544.00	1.93	8769.92
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съггласно ТС	м3	0.00	18.39	0.00
5	Насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	340.80	18.39	6267.31
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	1250.00	6.25	7812.50
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	1045.12	59.47	62153.29
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	601.20	59.47	35753.36
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	1250.00	28.82	36025.00
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	0.00	59.47	0.00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	6.00	36.76	220.56
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	6.00	79.74	478.44
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	18.00	108.04	1944.72
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	18.00	79.73	1435.14

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	12.00	14.71	176.52
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	18.00	12.35	222.30
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	23.77	12.35	293.55
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	45.01	14.71	662.08
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0.00	98.80	0.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	0.00	22.62	0.00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0.00	1.89	0.00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	0.00	38.24	0.00
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	4008.00	0.18	721.44
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	4008.00	1.16	4649.28
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; Е=1000МРа съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	0.00	169.95	0.00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	0.00	0.80	0.00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; Е=1200МРа съгласно ТС - 5 см	Т	480.96	175.45	84384.43
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Свобода " в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	148.40	19.09	2832.96

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, на местата с локални ремонти и уширения съгласно ТС	м3	2075.91	8.52	17686.75
3	Подготовка на основа за направа на път на местата с локални ремонти и уширения съгласно ТС	м2	3416.00	1.93	6592.88
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	127.20	18.39	2339.21
5	Насип земни почви за попълване на уличния профил	м3	564.00	18.39	10371.96
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	1000.00	6.25	6250.00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	1415.51	59.47	84180.38
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	1283.96	59.47	76357.05
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	1890.00	28.82	54469.80
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	0.00	59.47	0.00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	5.00	36.76	183.80
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	5.00	79.74	398.70
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	41.00	108.04	4429.64
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	40.00	79.73	3189.20
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	40.00	14.71	588.40
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	51.00	12.35	629.85
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	38.83	12.35	479.55

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	40.01	14.71	588.52
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0.00	98.80	0.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	0.00	22.62	0.00
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	0.00	1.89	0.00
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	248.00	38.24	9483.52
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	7334.00	0.18	1320.12
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	7334.00	1.16	8507.44
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; Е=1000МРа съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	0.00	169.95	0.00
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	0.00	0.80	0.00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; Е=1200МРа съгласно ТС - 5 см	Т	880.08	175.45	154410.04
Обект: Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла.					
Етап: Рехабилитация на ул. "Заводска " етап I в гр. Шабла, общ. Шабла.					
Част: Пътна					
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на асфалтова настилка, трошенокаменна основа, на местата с локални ремонти съгласно ТС	м3	269.20	19.09	5139.03
2	Направа на изкоп, извозване и складиране на депо до 5 км на земни почви /слой мин. 30см /, съгласно ТС	м3	711.60	8.52	6062.83
3	Подготовка на основа за направа на път съггласно ТС	м2	1462.00	1.93	2821.66
4	Направа на насип земни почви /30см/ от група А-1 или А-2 до достигане кота земно легло на местата с локални ремонти съггласно ТС	м3	123.60	18.39	2273.00
5	Направа на насип за попълване на уличния профил	м3	216.00	18.39	3972.24

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
6	Демонтаж на пътни бордюри	м	800.00	6.25	5000.00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
7	Доставка и полагане на долен основен пласт от нефракциониран трошен камък съгласно ТС. Зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.2.1 от ТС фракция 0 - 63; E=300MPa	м3	379.00	59.47	22539.13
8	Доставка и полагане на горен основен пласт трошен камък с подбрана зърнометрия съгласно ТС, зърнометричен състав съгласно табл. 4202.2.1.3 от ТС фракция 0 - 45; E=500MPa	м3	114.30	59.47	6797.42
9	Доставка и поставяне на пътни бордюри върху бетонна основа 50/25/15 съгласно ТС	м	2230.00	28.82	64268.60
10	Доставка и полагане на пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия за направа на пътен банкет съгласно 3502.1 от ТС. - 25 см	м3	0.00	59.47	0.00
11	Повдигане на водопроводни спирателни кранове	бр.	10.00	36.76	367.60
12	Повдигане на канализационни шахти	бр.	10.00	79.74	797.40
13	Доставка и поставяне на пътни знаци II - ри типо разряд	бр.	40.00	108.04	4321.60
14	Доставка и поставяне на стълбчета за пътни знаци	бр.	38.00	79.73	3029.74
15	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли - напречни линии стрелки и надписи	м2	87.00	14.71	1279.77
16	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли непрекъснати линии - машинно	м	25.00	12.35	308.75
17	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли прекъснати линии - машинно	м	54.67	12.35	675.15
18	Полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли двойна смесена М5	м2	133.36	14.71	1961.73
19	Доставка и поставяне на пътна мантинела СПО 4.0	м	0.00	98.80	0.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
20	Изкърпване на асфалтова настилка /на местата с локални ремонти дупки и мрежовидни пукнатини/ включващо фрезоване и оформяне на правилни правоъгълни форми на кръпките, направа на първи битумен разлив за връзка и полагане на асфалтов пласт биндер с дебелина 5 см	м2	446.00	22.62	10088.52

№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество	Единична цена	Обща стойност
21	Запълване на единични пукнатини с битумна паста	м	654.00	1.89	1236.06
22	Фрезоване и извозване на фрезования материал на депо до 5 км	м3	68.70	38.24	2626.98
23	Обезпрашаване на уличната настилка	м2	2400.00	0.18	432.00
24	Направа на първи разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	762.00	1.16	883.92
25	Доставка и полагане изравнителен пласт неплътен асфалтобетон /биндер/; E=1000MPa съгласно ТС - дебелини на пласта според технологичния проект	Т	321.84	169.95	54696.71
26	Направа на втори разлив на битумна емулсия съгласно ТС	м2	2750.00	0.80	2200.00
27	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А"; E=1200MPa съгласно ТС - 4 см	Т	456.00	175.45	80005.20
				ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	1474437.61
				ДДС:	294887.52
				ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:	1769325.14

Изпълнителен директо

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

ПЪТНО С ТВО АД * Добрич *